

# Remplacement de menuiseries extérieures de la Maison du Tourisme et du Patrimoine

*Mairie d'Herbignac*

## Lot 1 : Menuiseries

Façade arrière :

1 /Dépose et évacuation des menuiseries à la décharge (y compris volets).

2/Fourniture et pose de menuiseries extérieures bois exotique, à l'ancienne, ouvrant à la française à mouton et gueule de loup, traitement IFH, pose en neuf (et non en rénovation), avec petits bois (6 carreaux par menuiseries) et crémone rustique, compris joints d'étanchéité.

Dimensions données à titre indicatif, à vérifier.

RDC : double vitrage retardataire effraction 44/2/14/4 clair faible émissivité et argon, portes équipées de serrure 3 points :

- Une porte 88\*250, double vantaux, ouvrants à l'extérieur, avec partie pleine en bas à rehausser et partie haute vitrée (6 carreaux)
  - Une porte 120\*250, double vantaux ouvrants à l'intérieur, avec partie pleine en bas à rehausser et partie haute vitrée (6 carreaux)
  - Une porte pleine un vantail 90\*190, ouvrant à l'extérieur.
- Option : Porte pleine un vantail 90\*250 (pour augmenter la hauteur de passage)
- Une fenêtre 85\*167. Option verre brouillé.
  - Une fenêtre 95\*165. Option verre brouillé.

Etage : double vitrage 4/16/4 clair faible émissivité et argon

- Quatre fenêtres : 90\*170

3/ Prévoir les protections pour fermeture provisoire du bâtiment, en option

4/Nettoyage fin de chantier

Vous pouvez ajouter des variantes si vous avez d'autres propositions à faire (vitrage plus performants thermiquement, menuiseries en chêne, ou essence en démarche environnementale...).

Merci de bien détailler vos prestations et de transmettre des documents sur les menuiseries et que vous jugerez utiles (essence du bois...).

Le chiffrage des options est obligatoire. Faire un détail de prix menuiseries par menuiseries.

Merci d'indiquer votre délai de fabrication et celui de la pose (proposer un planning). Prévision de donner l'accord début novembre 2011.

## Lot 3 : Peinture.

Impression et peinture des menuiseries bois neuves, décrites au lot menuiseries. Nettoyage de fin de chantier.